

Cables Pre-Conectorizados LC/SC/FC/ST

2/24 fibras SM/MM Indoor/Outdoor

Terminación Breakout 2.0mm

Los cables Pre-Ensamblados Interior/Exterior están diseñados para satisfacer las necesidades en los proyectos de datos, donde las condiciones de acceso o medio ambientales no permiten generar las instancias necesarias para hacer terminaciones por fusión. Minimizan la intrusión en los closet de telecomunicaciones, mejorando los tiempos de instalación y los temas de seguridad en ambientes complejos.

Pueden ser provistos con distintas combinaciones de conectores y longitudes, de acuerdo con el proyecto.



Especificaciones

Tipo de Conectores	LC/SC/ST/FC	Tipo de Pulido	UPC/APC
Tipo de Fibra	OS2/OM3/OM4	Cantidad de terminaciones	2 a 24 conectores
Tipo Chaqueta	PE	Color Chaqueta	Negro
Diámetro Breakout	2.0mm	Diámetro Cable Trunk	5.0mm
Perdida Inserción	≤0.3dB	Perdida Retorno	≥50dB
Diámetro Curvatura Dinámico	20D (mm)	Radio Curvatura Estático	10D (mm)
Tipo de Cable	Loose Tube	Max. Tensión de Tirado	245N
Grado de la Fibra	G.652.D/OM3/OM4	Temperatura de operación	-40~70°C



Controlar la tensión aplicada a los breakouts



Controlar radio de curvatura en la instalación max. 20 m/m



No traccionar el cable desde los breakouts